

参考数量内訳書

件名 なごやかハウス名楽照明機器LED化改修 工事

社会福祉法人 なごや福祉施設協会

件名 **なごやかハウス名楽照明機器LED化改修** 工事 積算書

項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
なごやかハウス名楽照明機器LED化改修		工事				
1) なごやかハウス名楽照明機器LED化改修工事		一 式				
直接工事費 計						
共通仮設費	名楽	一 式				
	名楽(積上げ分)	一 式				
共通仮設費 計						
現場管理費		一 式				
一般管理費等		一 式				
(端数処理)		(一式)				
小計						
計						
消費税額	10%	一 式				
合計						

件名 なごやかハウス名楽照明機器LED化改修

工事 積算書

項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) なごやかハウス名楽照明機器LED化改修工事						
A1	XLX420AENTLE9 iD2500D-W150昼白色 (材)	14	台			
同上	取付手間	14	台			
同上	既設機器撤去	11	台			
A2	XLX450DENPLE9 iD5200D-W230昼白色 (材)	12	台			
同上	取付手間	12	台			
同上	既設機器撤去	12	台			
A3	XLW452AENZLE9 iD5200 D150防湿防雨昼白色 (材)	4	台			
同上	取付手間	4	台			
同上	既設機器撤去	4	台			
C1	XLX420NENTLE9 iDi2500スタイル昼白色 (材)	1	台			
同上	取付手間	1	台			
同上	既設機器撤去	1	台			
C2	XLX200NENJLE9 iD800iスタイル昼白色 (材)	5	台			
同上	取付手間	5	台			
同上	既設機器撤去	5	台			
D1	XLX200NENJLE9 iD800iスタイル昼白色 (材)	1	台			
同上	取付手間	1	台			
同上	既設機器撤去	1	台			
D2	XLX430NENTLE9 iD3200iスタイル昼白色 (材)	1	台			
同上	取付手間	1	台			
同上	既設機器撤去	1	台			
E1	NNL4200ENTLE9 LB40形2500lm昼白色 (材)	3	台			
同上	取付手間	3	台			
同上	既設機器撤去	3	台			

件名 なごやかハウス名楽照明機器LED化改修

工事 積算書

項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) なごやかハウス名楽照明機器LED化改修工事						
E2	XLX450UENTLE9 iD5200埋込W220昼白色 (材)	29	台			
同上	取付手間	29	台			
同上	既設機器撤去	29	台			
F1	XLX465EENTLE9 iD6900フ리콘マルコン昼白色 (材)	12	台			
同上	取付手間	12	台			
同上	既設機器撤去	12	台			
G2	XL374LWVLA9 LED□450埋込マルコン15昼白色 (材)	12	台			
同上	取付手間	12	台			
同上	既設機器撤去	12	台			
H1	XL574PFVKLA9 LED□450埋込乳白パネル昼白色 (材)	66	台			
同上	取付手間	66	台			
同上	既設機器撤去	61	台			
H2	XL584PFVJLA9 LED□600埋込乳白パネル昼白色 (材)	3	台			
同上	取付手間	3	台			
同上	既設機器撤去	3	台			
I1	XL574PFVKLA9 LED□450埋込乳白パネル昼白色 (材)	5	台			
同上	取付手間	5	台			
同上	既設機器撤去	5	台			
K1	NNN15430 LED電球防湿防雨型ブラケット指定ランプ (材)	15	台			
同上	取付手間	15	台			
同上	既設機器撤去	15	台			
L1	LGC3111D シーリングライト8畳用プルスイッチ付 (材)	9	台			
同上	取付手間	9	台			
同上	既設機器撤去	9	台			

件名 なごやかハウス名楽照明機器LED化改修

工事 積算書

項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) なごやかハウス名楽照明機器LED化改修工事						
M1	LGC3111D シーリングライト8畳用プルスイッチ付 (材)	10	台			
同上	取付手間	10	台			
同上	既設機器撤去	10	台			
N1	XL573PJVKLA9 LED□450埋込乳白パネル木枠屋白色 (材)	1	台			
同上	取付手間	1	台			
同上	既設機器撤去	1	台			
O1	LGC3111D シーリングライト8畳用プルスイッチ付 (材)	92	台			
同上	取付手間	92	台			
同上	既設機器撤去	92	台			
R1	XND0631WLLE9 DL60形Φ100拡散30K (材)	27	台			
同上	取付手間	27	台			
同上	既設機器撤去	27	台			
S1	XND0661SLLE9 DL60形Φ150拡散30K (材)	66	台			
同上	取付手間	66	台			
同上	既設機器撤去	66	台			
S2	XND1061SLLE9 DL60形Φ150拡散30K (材)	210	台			
同上	取付手間	210	台			
同上	既設機器撤去	215	台			
S3	XNG0661SLLE9 非常灯DL60形Φ150拡散30K (材)	60	台			
同上	取付手間	60	台			
同上	既設機器撤去	60	台			
T1	XND0665SLLE9 角型DL60形□150 30K (材)	1	台			
同上	取付手間	1	台			
同上	既設機器撤去	1	台			

件名 なごやかハウス名楽照明機器LED化改修

工事 積算書

項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) なごやかハウス名楽照明機器LED化改修工事						
U1	LGB87021Z LED ブラケット40形電球色 (材)	8	台			
同上	取付手間	8	台			
同上	既設機器撤去	8	台			
X1	LGB52097LE1 LEDキッチンライト直管20形昼白色 (材)	3	台			
同上	取付手間	3	台			
同上	既設機器撤去	3	台			
X2	LGB85037LE1 LED ブラケット直管20形昼白色 (材)	14	台			
同上	取付手間	14	台			
同上	既設機器撤去	14	台			
Y1	LGB51568WCE1 LED シーリングライト60形電球色 (材)	5	台			
同上	取付手間	5	台			
同上	既設機器撤去	5	台			
Z1	LGB85030LE1 LED ブラケット直管20形昼白色 (材)	22	台			
同上	取付手間	22	台			
同上	既設機器撤去	22	台			
a1	XLX420AENTLE9 iD2500D-W150昼白色 (材)	1	台			
同上	取付手間	1	台			
同上	既設機器撤去	1	台			
b1	NNN14000LE1 LED ブラケット2700K防湿・防雨型 (材)	10	台			
同上	取付手間	10	台			
同上	既設機器撤去	10	台			
m1	LGB51615LE1 LED シーリングライト100形電球色 (材)	15	台			
同上	取付手間	15	台			
同上	既設機器撤去	15	台			

件名 なごやかハウス名楽照明機器LED化改修

工事 積算書

項目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1) なごやかハウス名楽照明機器LED化改修工事						
n1	NNN51800 LED電球 シーリングライト指定ランプ (材)	17	台			
同上	取付手間	17	台			
同上	既設機器撤去	17	台			
a2	FA20337LE1 B級BL形片面誘導音付点滅型 (材)	4	台			
同上	取付手間	4	台			
同上	既設機器撤去	4	台			
b4	FA40312LE1 LED誘導灯B級BH片面直付 (材)	26	台			
同上	取付手間	26	台			
同上	既設機器撤去	26	台			
b5	FA20312LE1 LED誘導灯B級BL片面直付 (材)	13	台			
同上	取付手間	13	台			
同上	既設機器撤去	13	台			
d2	FA20322LE1 LED誘導灯B級BL両面直付 (材)	2	台			
同上	取付手間	2	台			
同上	既設機器撤去	2	台			
d3	FA20312LE1 LED誘導灯B級BL片面直付 (材)	33	台			
同上	取付手間	33	台			
同上	既設機器撤去	33	台			
e1	FA10312LE1 LED誘導灯C級片面直付 (材)	11	台			
同上	取付手間	11	台			
同上	既設機器撤去	11	台			
j1	NWCF13100LE1 LED防雨型CL非昼白色誘導灯兼用白壁 (材)	2	台			
同上	取付手間	2	台			
同上	既設機器撤去	2	台			

社会福祉法人 なごや福祉施設協会

【 No - 6 】

